פירוט טכני וכתב כמויות

שם מסעדה

כתובת - עיר

אבן מעצבים
סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים

נחלת יצחק 34 ת"א | טל- 0505241244

פרק 1 - מחיצות פנים

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	מחירי עבודות גבס כוללים: אספקת והתקנת לוחות גבס לבן או ירוק, קונסטרוקציה, התקנת פינות לגבס ושפכטל ראשון. בהתאם לתכניות ולמפרט.				
1.01	מחיצות פנים מלוחות גבס ירוק, מסלול 7 ס"מ, לגובה 480 ס"מ, כהפרדה בין המטבח וחדרי השירות לאולם ההסבה, ובשטח אולם ההסבה. הבניה תתבצע ע"ג חגורת בטון בגובה 20 ס"מ.	מ"ר	20		
1.02	מחיצת פנים מלוחות גבס ירוק, מסלול 7 ס"מ, לגובה 300 ס"מ, בשטחי המטבח, המחסן והשרותים. הבניה תתבצע ע"ג חגורת בטון בגובה 20 ס"מ.	מ"ר	22		
1.03	מחיצות פנים מלוחות גבס ירוק, מסלול 7 ס"מ, לגובה 340 ס"מ, כהפרדה בין המטבח החם למטבח ההכנות. הבניה תתבצע ע"ג חגורת בטון בגובה 20 ס"מ.	מ.א.	4		
1.04	אטימת 2 דלתות כניסה ממסדרון השרות למטבח (מדור דגים) ולמחסן היומי בלוחות גבס אדום, מסלול 5 ס"מ. (יש להשאיר את כנפי הדלתות הקיימים)				
	מחיצת פנים מלוחות גבס ירוק, מסלול 7 ס"מ, לגובה 106 ס"מ, כהכנה לדלפק הגשה.	יח'	3		
	התקנת מגיני פינה, מגיני קצה ומשקופים, עשויים נירוסטה לפני ביצוע עבודות חיפויי קירות. עיגון לקיר בברגים ומילוי רווחים בדייס בטון. בהתאם לתכנית נירוסטה וציוד.	יח'	3		
	א. מגן פינה	יח'	1		
	ב. מגן קצה				
	ג. משקופי פינוי כלים והוצאת מנות				
	סהכ' לעברה-				

פרק 2 - אינסטלציה

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	מחירי עבודות האינסטלציה כוללים אספקת והתקנת צנרת מים מסוג s.p. צנרת דלוחין מפרופילן, באורכים ובקטרים בהתאם לתכנית אינסטלציה.העבודה כוללת: ביטון צנרת בטיט מלט ללא סיד, בידוד צנרת מים חמים, בדיקת תקינות בלחץ לפני חיפוי רצפה וקירות, התקנת כלים סניטריים כנדרש, חיבור למרכך מים. מחירי העבודה אינם כוללים אספקת אביזרים סניטריים.				
2.01	ביצוע מע' צנרת דלוחין, אספקת והתקנת תאי ביוב לבקרה, מחסומי ריח 4\8", חיבור אל מפריד שומן מרכזי קיים, חיבור אל המערכת העירונית, חיבור אל מע' אספקת מים עירונית.	קומפ'			
2.02	אספקה והתקנה של יח' חימום מים באנרגיה חשמלית, הכוללת דוד חשמלי לחימום מים בעל תו תקן, בקיבול 150 ליטר, עם בידוד תרמי, ברז סגירה, ברז אל חוזר, ברז בטחון עם מנגנון ניסוי, חיבור חשמל מהמתקן, צנרת חיבור למים חמים וקרים. באם תותקן מע' חימום מים ע"י גז, תבוצע צנרת חיבור המים אל ומהמתקן בלבד.	קומפ'			
2.03	ביצוע נק' מים חמים וקרים "1\2 ודלוחין "2 ,"4. בהתאם לתכנית.	נק'	8		
2.04	ביצוע נק' מים קרים "1\2 ודלוחין "2, בהתאם לתכנית. (מעבר של חלק מהנק' דרך מרכך מים, בהתאם לתכנית.)	נק'	5		
2.05	ביצוע נק' דלוחין "2, בהתאם לתכנית.	נק'	10		
2.06	נק' שרותים, התקנת מיכלי הדחה סמויים, ואביזרים:				
	א. מיכל הדחה על קיר בלוק בטון.	יח'	1		
	ב. סט פרזול נירוסטה לשרותי נכים.	קומפ'			
2.07	התקנת תעלות ניקוז פתוחות מנירוסטה, ע"ג מחסום רצפה "4\8 וחיבורם למע' הניקוז. (יסופקו ע"י המזמין)	יח'	3		
2.08	הכנת צנרת והתקנת גלגלון לכיבוי אש בהתאם לתוכנית בטיחות.	נק'			
2.09	ניקוזי מזגנים: בהתאם לתכניות יועץ מיזוג. (הערכה)	נק'	3		
2.10	התקנת מע' ספרינקלרים בשטח המסעדה, בהתאם לתכניות יועץ.	קומפ'			
	סהכ' לעברה-				

פרק 3 - חשמל

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	מחירי עבודות החשמל כוללים: אספקת והתקנת צנרת תקנית, חציבות וסיתותים, סתימות ותיקוני טיח, אספקת והתקנת אביזרים כנדרש: חיבורי קיר, מפסקים, יח' הגנה למזגן, שקע טלוויזיה, טלפון, אינטרקום, מפסק דוד וכל אביזר נדרש בהתאם לתכנית חשמל, מסוג וטיפוס שיסוכמו עם המזמין ויצויינו בנפרד. כל העבודות : אספקה, צנרת, לוח וכד', יבוצעו בהתאם לתקן, על ידי חשמלאי מוסמך, והמתקן יעבור בדיקה ע"י חב' החשמל.				
3.01	נק' הדלקה למעגל תאורה, הכוללת צינור 16 מ"מ, מוליכים בחתך 1.5\2.5ממ"ר, בהתאם לצורך, מפ"ז מאור, יחיד כפול או חילוף, ויציאה לגופי תאורה בקופסת חיבורים ומהדקים.				
	א. נק' תאורה המצויינות בתכנית חשמל מעגלים: הכנה להדלקות ולחיבור גופי תאורה שונים, בהתאם לתכנית תאורה. למעגלי תאורה מסוג הלוגן וליבון: יש להתקין מפסקים מסוג: דימר.	נק'	15		
	ב. גופי תאורה נוספים המשויכים למעגלי התאורה הנ"ל	יח'	19		
	ג. חיבור והתקנה של גופי תאורה מסוגים שונים, בהתאם לתכניות, על מעגלי התאורה.	כלול			
3.02	נק' חיבור קיר, הכוללת צינור 16 מ"מ, מוליכים בחתך 1.5\2.5\3 ממ"ר, לפי הצורך, ואביזר חיבור קיר.	נק'	27		
3.03	נק' חיבור קיר תלת פאזי, הכוללת צינור 23 מ"מ, מוליכים בחתך 2.5\5 ממ"ר, לפי הצורך, ואביזר חיבור קיר.	נק'	8		
3.04	נק' מזגן, באביזרים מוליכים בהתאם להנחיות יועץ\מתקין. (הערכה)	נק'	3		
3.05	כנ"ל אך למפוחים.	נק'	1		
3.06	נק' תקשורת: טלפון, טלוויזיה, אינטרקום, טרמוסטט, מחשב וכד', הכוללת צינור 16 מ"מ, לקופסת חיבורים קרובה, עד יציאה בקופסת חיבורים, וחוט משיכה מניילון. לא כולל נק' לגלאים ומצלמות.	נק'	9		
3.07	אספקת והתקנת לוח חשמל ראשי, ולוח משני, כולל כל העבודות וחמרי העזר, כגון: פסי צבירה, מהדקים, חיווט, חיזוקים, הרכבות, שלטי סנדוויץ חרוטים וכד', חיבור לרשת. גודל חיבור קיים: 3 x 200 A.	קומפ'			
3.08	תאורת חרום: בהתאם להנחיות יועץ.	קומפ'			
	סהכ' לעברה-				

פרק 4 - איטום

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
4.01	איטום שטחי המטבח, חדרי השרות, המחסן והדלפק. ביריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לרצפה. ומכילות תוספת 15% פולימר אלסטומרי s.b.s בעובי 4 מ"מ, עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 180 גר'\מ"ר, לרבות יריעות נוספות באיזור הרולקות והניקוזים. יש לבצע רולקות לאורך הקירות ועל גבי הצנרות בשטח הרצפה (אינסטלציה, חשמל וכד') לפני עבודת האיטום.				
	א. יש לבצע רולקות ע"י יריעות, לאורך הקירות, באיזורים שמבוצע בהם איטום, לגובה 30 ס"מ, לפחות.				
	ב. במקומות בהם מסתיים האיטום בפתח, יש לצקת חגורה מקומית עם רולקה ויריעת איטום לסיום.	מ"ר	56		

פרק 5 - דלתות פנים

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	כל מחירי הדלתות כוללים: ייצורם, הובלתם והתקנתם באתר. אספקת והתקנת משקופים עוורים לכל הדלתות, ברחבים שונים, בהתאם לרוחב הקירות ולגמר (טיח, קרמיקה וכו'). הספקת והתקנת הלבשות לכל הדלתות, ברוחב נדרש ע"י המזמין. מילוי כנפי הדלתות בחלק התחתון יהיה: 100% , ביתר הכנף: 75%. בכנפי דלתות ברוחב מעל 80 ס"מ, יותקנו 3 צירי פרפר מגולוונים, באורך 10 ס"מ, עם מיסב נירוסטה. כל סוגי הדלתות כוללים במחירם: פירזול, מנעול צילינדר או מנעול פבלוק (בהתאם לנדרש), רוזטות, זוויתן מוגן, תפס רצפה.				
5.01	דלת עץ אטומה, חד\דו כנפית, לפתיחה רגילה.				
	כנף: פורניר אלון, קנט מסיבי בהיקף, גמר בייץ שחור.				
	משקוף ושלווניות: עץ מסיבי, גמר בייץ שחור.				
	גמר: לכה מינרלית - מט.				
	מידות: ד1 - 70\210 ס"מ.	יח'	2		
5.02	דלת עץ אטומה, חד\דו כנפית, לפתיחה רגילה.				
	כנף: פורמאיקה לבנה.				
	משקוף ושלווניות: עץ מסיבי, גמר צבע לבן.	יח'	1		
	מידות: ד3 - 90\210 ס"מ.				
	ד6 - 90\210 ס"מ.				
5.03	דלת מתכת דו כנפית, עם צוהר זכוכית.	יח'	1		
	גמר: צבע שחור - מט משי.				
	מידות: ד6 - 90\210 ס"מ.				
5.04	משקוף נירוסטה.	יח'	1		
	מידות: ד4 - 90\210 ס"מ.				
	ד5 - 90\210 ס"מ.				
	סהכ' לעברה-				

פרק 6 - ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	מחירי עבודות הריצוף כוללים: אספקת חומר שחור, (מלט אפור או לבן, חול, טיט, דבק אקרילי וכד'), הכנת השטח לריצוף, ניסור והתאמה, ניסור בגרונג, הדבקת פנלים, רובה.				
6.01	הריצוף יבוצע בהדבקה ע"ג הריצוף הקיים באתר.מקומות ואיזורים בהם פורק הריצוף לצורך ביצוע עבודות תשתית,יש למלא בבטון ולהחליק כהכנה לריצוף בהדבקה.				
6.02	ריצוף של אריחי קרמיקה גרניט פורצלן "אנטיסליפ" R12 במידות 30\30 ס"מ, בשטחי המטבח והמחסן. הריצוף יבוצע עם פוגות 6 מ"מ, גמר רובה אפוקסי שחור.	מ"ר	47		
6.03	ריצוף של אריחי קרמיקה גרניט פורצלן במידות 60\120 ס"מ, בשילוב פסי קרמיקה דמוי עץ במידות 4\60 ס"מ, בשטחי אולם ההסבה, דלפק ההגשה, וח. השרות. הריצוף יבוצע עם פוגות 2 מ"מ, גמר רובה אפור.	מ"ר	81		
6.04	חיפוי קירות המטבח החם, באריחי קרמיקה לבנה בגודל 15\15 ס"מ, לגובה 320 ס"מ. בהתאם לתכניות. פוגות 2 מ"מ, גמר רובה שחורה.	מ"ר	40		
6.05	חיפוי קירות מטבח ההכנות, באריחי קרמיקה לבנה בגודל 30\60 ס"מ, לגובה 280 ס"מ. בהתאם לתכניות. פוגות 2 מ"מ, גמר רובה לבנה.	מ"ר	167		
6.06	חיפוי קירות באולם, בהיקף המטבח הפתוח באריחי קרמיקה ירוקה בגודל 15\15 ס"מ, לגובה 450 ס"מ. בהתאם לתכניות. גמר רובה אפור.	מ"ר	13		
6.07	חיפוי הקירות קירות בהיקף אולם ההסבה, באריחי סיליקט נסור לבן בגודל 8\22 ס"מ, גמר טרומל. החל מגובה 100 ס"מ, לגובה 450 ס"מ. בגמר כוחלה מלט לבן 8 מ"מ, כהכנה לגמר בצבע דמוי "וש".	מ"ר	58		
6.08	חיפוי מבואות וקירות ח. השרותים, באריחי קרמיקה מודפסת במידות 60\120 ס"מ, לגובה 260 ס"מ.	מ"ר	73		
6.09	חיפוי פנים דלפק הגשה באריחי קרמיקה שחורה במידות 20\20 ס"מ, פוגות 2 מ"מ, גמר רובה שחורה, בהתאם לתכניות.	מ"ר	6		
6.10	חיפוי פנל קרמיקה בגובה 7 ס"מ, לאורך הקירות והנגרות הקבועה, בכל השטח המרוצף שיש, בשטחי האולם הדלפק.	קומפ'			
	סהכ' לעברה-				

פרק 7 - גבס ותקרות דקורטיביות

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	מחירי העבודות כוללים: אספקת והתקנת לוחות גבס לבן או ירוק, קונסטרוקציה, חמרי תקרה שונים (מגשים, מינרלית, כוורת וכד'), בהתאם לתכניות ולמפרט, פתיחת פתחים לגופי תאורה, רמקולים, גלאים, מפזרים, וכד'. התקנת פינות לגבס ושפכטל ראשון.				
7.01	הנמכות גבס בגבהים ובחלוקה בהתאם לתכניות, בשטח חדרי השרות ובמבואות, בהתאם לתכניות.	מ"ר	13		
7.02	קרניזים מגבס, בשטח אולם ההסבה, ליצירת נתק בין תקרת אריחי הצמר עץ לקירות האולם. בגבהים ובחלוקה בהתאם לתכניות.	מ.א.	9		
7.03	התקנת אריחים סופגי רעש, מסוג צמר עץ troldetect ceiling במידות 120\60 ס"מ, בגמר גוון צבע אפור נירלט 8783M בשטח תקרת אולם ההסבה. על גבי קונסטרוקציה מתאימה, בגבהים בהתאם לתכניות.	מ"ר	25		
7.04	אספקת והתקנת תקרת מגשים, רוחב 30 ס"מ, בשטח תקרת המטבח והמחסן.				
	גמר: פרופיל L .				
	צבע: לבן RAL 9010.	מ"ר	37		

פרק 8 - צבע

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	עבודות הצביעה כוללות את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות (צבע, חמרי אטימה, שפכטל, פריימר וכד'), בהתאם לתכניות ולמפרט. וכן את כל אמצעי העזר, לרבות פיגומים, הנדרשים לביצוע העבודה. הגוונים המצויינים בכתב הכמויות, הם לצורך מכרז בלבד. ייתכנו שינויים ושילובים של גוונים.				
8.01	תקרה:				
	א. צביעת הנמכות גבס וקרניזים, בשטח האולם וח. השרות בשכבת בונדרול מדולל בטרפנטין.				
	ב. מריחת שפכטל אמריקאי במס' שכבות נדרש, עד להחלקה בכל השטח.				
	ג. צביעה בצבע אקרילי מסוג סופרקריל, בשתי שכבות לפחות, ועד לכיסוי מלא של המשטחים. גוונים: לבחירה.	מ"ר	22		
8.02	קירות אולם:				
	א. צביעת שכבת בונדרול מדולל בטרפנטין.				
	ב. מריחת טיח אפקט בטון משופשף (טמבור)על קירות ועמודים ב 2 שכבות לפחות, ועד לכיסוי מלא של המשטחים. גוון: 440.	מ"ר	74		
8.03	קירות מחסן יומי:				
	א. צביעת קירות ועמודים בהיקף ובשטח האולם, בשכבת בונדרול מדולל בטרפנטין.				
	ב צביעה בצבע אקרילי מסוג סופרקריל, בשתי שכבות לפחות, ועד לכיסוי מלא של המשטחים. גוון: לבן.	מ"ר	33		
	סהכ' לעברה-				

פרק 9 - נגרות יעודית

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	כללי:				
	א. כל עבודות הנגרות כוללות : חומרים, צבע, פרזול, זיגוג, הובלה, והרכבה באתר.				
	ב. חומרים: כל העבודה תעשה מלוחות סנדוויץ מצופים פורניר אלון ועץ מסיבי אלון.				
	ג. צביעה בבייץ גוון בתאום אדריכלי.				
	ד. גמר: לכה מט משי 15% ברק.				
	ה. פורמאיקה: גוון בתאום אדריכלי.				
9.01	דלפק הגשה-				
	משטח מדורג להגשה ואכילה, עשוי עץ מסיבי 2 ס"מ עובי, פורנירוזכוכית מודפסת, במידות 100\52 ס"מ, בגבהים שונים, עם קנט קדמי ואחורי.	מ.א.	9		
	תכניות: 01,20,21				
9.02	בר משקאות-				
	מדפי תצוגה, במידות: 20-46\410\472 ס"מ, עשויים לוחות סנדוויץ וסרגלים דקורטיביים במידות: 6\6 ס"מ, בגמר פורניר, המותקנים לקיר בדוגמא ובשילוב קרמיקה ומראות, בהתאם לתכניות.	מ"ר	19		
	תכניות: 01,20,21				
9.03	עמדת מלצרים 1-				
	עמדה על קיר, במידות: 100\50\210 ס"מ, עשויה סרגלי עץ מסיבי, משטחים, מגירות וגב: לוחות סנדוויץ בגמר פורניר, פנים מגירות: פורמאיקה.	יח'	2		
	תכניות: 01,22				
9.04	ארון חדר שירות-				
	ארון עשוי לוחות סנדוויץ בגמר פורניר, ומשטח עליון עשוי לוח סנדוויץ כהכנה להתקנת משטח אבן קיסר במידות 76\45\128 ס"מ. בהתאם לתכניות.	יח'	1		
	תכניות: 01,22				
9.05	דלתות לנישה, במידות: 10\210\185 ס"מ, עשויה מסגרת עץ מסיבי ודלתות: לוחות סנדוויץ בגמר פורניר בהתאם לתכניות.	יח'	1		
	תכניות: 01,22				
	המשך פרק /...				

פרק 9 - נגרות יעודית

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
9.06	פלטות שולחן				
	פלטות עשויות לוחות סנדוויץ בגמר פורניר, בגמר קנט מסיבי במידה: 5\1 ס"מ בהיקף.				
	א. פלטה פורניר - 120\70 ס"מ.	יח'	9		
	ב. פלטה פורניר - 45\70 ס"מ.	יח'	2		
	ג. פלטה פורניר - 160\70 ס"מ.	יח'	3		
	תכניות: 01,23				
9.07	ספת ישיבה-				
	ספת ישיבה עשויה 3 חלקים, במידות: 100\65\568 ס"מ עשויה שלד לוחות סנדוויץ, ספוג, בגמר דמוי עור.	מ.א.	ע"י אחרים		
	תכניות: 01,23				
9.08	מחיצת ברזל דקורטיבית-				
	מחיצה במידות 4\120\129 ס"מ.עשויה פרופיל 30 מ"מ, לוחות פח שחור כהכנה להדבקת קרמיקה, ופרופילים 10 מ"מ כהכנה לזיגוג בזכוכית רשת לבנה במידות 39\28 ס"מ. בהתאם לתכניות.	יח'	3		
	תכניות: 01,22				
	סהכ' לעברה-				

פרק 112 - אלומיניום - זיגוג

סעיף	תאור עבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
	כל עבודות האלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט, ויהיו מבוססות על קטלוג חברת קליל. מחירי העבודות כוללים: זיגוג, משקופים עוורים, איטום בדבק מאושר, הלבשות, פירזולים, מנעולים, מברשות.				
	כללי אלומיניום:				
	זיגוג: זכוכית טריפלקס 4 + 4 מ"מ, גוון - שקוף.				
	פרופיל: קליל בלגי 7000				
	גמר צבע: צבע תנור RAL 9005				
12.01	קונסטרוקציית פלדה עשויה קורות ועמודי RHS 80\80 מ"מ בהיקף חזית המסעדה, בהתאם לתכנית ולאישור מהנדס, מותאם לתכנית ולחלוקה אדריכלית. כהכנה לתליית דלתות זכוכית ע"ג מסילה.	מ.א.	11.2		
12.02	דלת זכוכית נאספת מתקפלת על מסילה עליונה לסגירה בצורת L. מערכת פרזול dorma rs unirvsal חלוקת כנפיים 65\240 ס"מ, עובי 12 זכוכית מ"מ, עם בריחים תחתונים ועליונים, בהתאם לתכניות.	מ"ר	39.4		
12.03	חלון עליון קבוע בחלוקות 80\130 ס"מ, עובי זכוכית 12 מ"מ.	מ"ר	9.0		
12.04	סגירת חורף עתידית - סגירת ויטרינה ברחבה חיצונית				
	חלון הזזה משולב דלתות כנף 2 מסילות + פנל עליון קבוע, בחלוקה חוזרת לאורך כל צלע.				
	מידה: א\1 - 280\630 ס"מ. (2 סטים)	מ"ר	17.6		
	מידה: א\2 - 280\1230 ס"מ. (4 סטים)	מ"ר	34.4		
	מידה: א\3 - 280\1350 ס"מ. (4 סטים)	מ"ר	37.8		
	סהכ' לעברה-				

ריכוז עלויות

פרק 1	**מחיצות פנים**	סהכ' מהעברה _____
פרק 2	**אינסטלציה**	סהכ' מהעברה _____
פרק 3	**חשמל**	סהכ' מהעברה _____
פרק 4	**נגרות בניין**	סהכ' מהעברה _____
פרק 5	**איטום**	סהכ' מהעברה _____
פרק 6	**ריצוף וחיפוי**	סהכ' מהעברה _____
פרק 7	**גבס ותקרות דקורטיביות**	סהכ' מהעברה _____
פרק 8	**צבע**	סהכ' מהעברה _____
פרק 9	**נגרות ייעודית**	סהכ' מהעברה _____
פרק 10	**מסגרות**	סהכ' מהעברה _____
פרק 11	**אלומיניום**	סהכ' מהעברה _____
פרק 12	**זיגוג**	סהכ' מהעברה _____
פרק 13	**מיזוג - אוורור**	סהכ' מהעברה _____
פרק 14	**נירוסטה וציוד מטבח**	סהכ' מהעברה _____
פרק 15	**מרצפות וחומרי ריצוף**	סהכ' מהעברה _____
פרק 16	**אביזרי סניטריה**	סהכ' מהעברה _____
פרק 17	**גופי תאורה**	סהכ' מהעברה _____
פרק 18	**שילוט**	סהכ' מהעברה _____
פרק 19	**בטיחות ומע' גילוי עשן וכיבוי בגז**	סהכ' מהעברה _____
פרק 20	**ריהוט ומע' ישיבה**	סהכ' מהעברה _____

סה"כ	_____
מע"מ	_____
סה"כ כולל מע"מ	_____